



No. EXPEDIENTE
CORAAMOCA-MAE-PEUR-2020-0002
No. DOCUMENTO
CIRCULAR 2020-0004

22 de Diciembre de 2020

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE MOCA-CORAAMOCA**

**CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS
OFERENTES**

Comité de Compras y Contrataciones de la Corporación del Acueducto y
Alcantarillado de Moca-CORAAMOCA

CIRCULAR No. (2020-0004)

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS EN EL PROCESO DE URGENCIAS CORAAMOCA-MAE-PEUR-2020-0002, " REHABILITACIÓN DE NUEVE (9) PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, TRES (3) POZOS TUBULARES, REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO EN EL HIGÜERITO Y ORTEGA, UNA (1) LÍNEA DE CONDUCCIÓN DESDE GUAUCÍ HASTA LA ERMITA, ADQUISICIÓN DE DOS (2) CAMIONES CISTERNA, UN (1) CAMIÓN VOLTEO Y UNA (1) RETROEXCAVADORA".

RCM

El Comité de Compras y Contrataciones de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca-CORAAMOCA les informa que, en fecha 21 y 22 de Diciembre del 2020 recibimos las preguntas siguientes:

- 1) Requieren las partidas de cada uno de los lotes
- 2) Especificar cuantas plantas de aguas residuales van a rehabilitarse.
- 3) Definir si hay que desarrollar los pozos y hacer prueba de aforo.
- 4) ¿Las Electrobombas sumergibles deberán ser entregadas instaladas?
- 5) ¿Si hay que perforar los pozos a mayor profundidad de la indicada, la institución reconocerá los costos adicionales?
- 6) ¿Qué pasara si en las pruebas de aforo luego de perforados los pozos no brindan el caudal esperado?
- 7) La Visita al Lugar
- 8) Diámetro de los Pozos Tubulares
- 9) Extensión de los Plazos
- 10) Formulario de la Oferta Económica (SNCC.F033) la cuales contestamos a continuación:

RESOLUCIÓN:

PRIMERO: Las partidas de cada uno de los lotes serán subidas al Sub-Portal de Transparencia Institucional

http://coraamoca.gob.do/transparencia/index.php/compras-y-contrataciones/casos-de-ugencias/category/895-coraamoca-mae-peur-2020-0002 , y a su vez será remitido a cada uno de los oferentes vía correos electrónicos.

SEGUNDO: Las rehabilitaciones de las Plantas de Aguas Residuales, se creó un lote A, que se subdividió en seis lotes, donde hay lotes que contienen más de una Planta de Aguas Residuales, por eso el total de las plantas de aguas residuales ha rehabilitar son nueve (9).

LOTE A	DESCRIPCIÓN
LOTE 1	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CAYETANO GERMOSEN, MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT
LOTE 2	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES DE LA URBANIZACIÓN EURÍPIDES
LOTE 3	REHABILITACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO 30 DE MAYO Y DEL BARRIO EVA LUIS, MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT
LOTE 4	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE VILLA CAROLLINA 4 Y VILLA ESMERALDA MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT
LOTE 5	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE SECTOR MANUEL RODRIGUEZ Y VILLA ESTANCIA NUEVA (LOS PINOS
LOTE 6	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ANAEROBICA DE LA URB, MARY CARMEN, MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT

RCM.

TERCERO: Para la construcción de los tres (3) pozos tubulares, el contratista deberá desarrollarlos y realizar prueba de aforo.

CUARTO: Las electrobombas sumergibles, deben ser instaladas por el oferente adjudicado.

QUINTO: En el caso de que existan la necesidad de realizar perforaciones más profundas en la construcción de los pozos tubulares, se hará uso de los adicionales establecidos en los presupuestos.

SEXTO: En caso de que luego de realizar las pruebas aforo en los diferentes pozos tubulares, no tienen el caudal esperado, se tomara las medidas a lugar por

los diferentes técnicos y el comité de compras y contrataciones de CORAAMOCA.

SEPTIMO: La visita a lugar fue establecida en el portal transaccional de compras y contrataciones para el día martes 22/12/2020, a la 9:30 a.m., por lo que el comité de Compras y Contrataciones decidió en quórum, que se extendiera hasta para el miércoles 23 de diciembre a la 9:30 a.m., el punto de partida será el Edificio Principal, ubicado en la Calle Presidente Vásquez, esquina Sánchez, Moca, Provincia Espaillat.

OCTAVO: La institución proporcionara mediante esta circular, las especificaciones técnicas más amplias sobre la construcción de los pozos no contemplada en el pliego de condiciones.

FICHA TÉCNICA

1. Nombre Del Proyecto

Mejora en el servicio de agua potable en Canca la Reina con la construcción de dos pozos tubulares.

2. Descripción general del proceso

En vista que en la comunidad de Canca la Reina en la actualidad no se genera la presión necesaria para lograr el abastecimiento adecuado y eficiente de agua potable, se pretende construir dos pozos tubulares en hierro de $\phi 14''$ de diámetro y encamisado en tubería de hierro de $\phi 12''$ de diámetro, a 120 pies de profundidad con motor sumergible de 40 hp 3ph 460 voltios y bomba sumergible 350 gpm SS 40 hp de salida de $\phi 4''$ de diámetro, estos dos pozos se empalmaran en la red de distribución existente.

3. Objetivo del proceso

Garantizar la continuidad en el servicio de agua potable en la Provincia Espaillat. Así como identificar los elementos y variables que inciden en la variación de calidad del agua.

/UR.03.2011

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



4. Recomendaciones

Con la finalidad de garantizar el servicio de Agua Potable en la Provincia Espaillat, se recomienda mejora en el servicio de agua potable en Canca la Reina con la construcción de dos pozos Tubulares.

FICHA TÉCNICA

1. Nombre Del Proyecto

Mejora en el servicio de agua potable en Boca Férrea con la construcción de un pozo tubular.

2. Descripción general del proceso

En vista que en la comunidad de Boca Férrea, Distrito Municipal de Las Lagunas, Provincia Espaillat en la actualidad no se genera la presión necesaria para lograr el abastecimiento adecuado y eficiente de agua potable, se pretende construir un pozo tubular en hierro de $\phi 12''$ de diámetro y encamisado en tubería de hierro de $\phi 10''$ de diámetro, a 120 pies de profundidad con motor sumergible de 7.5 hp y bomba sumergible 7.5 hp 230 voltios de salida de $\phi 2''$ de diámetro, este pozo se empalmara en la red de distribución existente.

R.C.M.

3. Objetivo del proceso

Garantizar la continuidad en el servicio de agua potable en la Provincia Espaillat. Así como identificar los elementos y variables que inciden en la variación de calidad del agua.

4. Recomendaciones

Con la finalidad de garantizar el servicio de Agua Potable en la Provincia Espaillat, se recomienda la mejora en el servicio de agua potable en Boca Férrea con la construcción de un pozo tubular.

NOVENO: La solicitud de extensión de los plazos establecidos en el cronograma, no podrá ser realizados por el Comité de Compras y Contrataciones (CCC) de

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras

Copia 1 - Agregar Destino

CORAAMOCA, por la urgencia de la realización de los proyectos y programas establecidos en el proceso CORAAMOCA-MAE-PEUR-2020-0002.

DECIMO: En el formulario SNCC.F033 LA Oferta económica, solo se le realizarán los descuentos establecidos por la normativas, lo demás descuentos no aplican.



Lic. Reynaldo C. Méndez Sánchez

Presidente del Comité de Compras y Contrataciones de CORAAMOCA